

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月25日

計画の名称	岐阜市における循環のみちの実現（防災・安全）（重点計画）													
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当		○	
交付対象	岐阜市													
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		2,042	A	2,042	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5	R7
1	下水道による都市浸水対策の達成率を64.3%（R2）から89.0%（R7）に増加させる。（降雨強度は56mm/hで6～7年確率に対応）			
	下水道による都市浸水達成率	64%	80%	89%
	浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）			
2	受変電設備、ポンプ設備等の耐水化による揚水機能の確保率を0%（R2）から57%（R7）に増加させる。（中高頻度の30～80年確率に対応）			
	耐水化による揚水機能の確保率	0%	28%	57%
	受変電設備、ポンプ施設等の耐水化済みの下水道施設数（処理場、汚水・雨水ポンプ場）（箇所）／耐水化すべき下水道施設数（処理場、汚水・雨水ポンプ場）（箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	管渠（ 雨水）	新設	千石今泉排水路（浸水対策）	□B2300×H2000 L=540m	岐阜市	■	■	■	■	■	832		－	
	A07-002	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	終末処 理場	改築	中部プラント（耐水化）	工事	岐阜市				■	■	■	10		－
	A07-003	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	終末処 理場	改築	北部プラント（耐水化）	工事	岐阜市				■	■	■	10		－
	A07-004	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	終末処 理場	改築	南部プラント（耐水化）	工事	岐阜市				■	■	■	10		－
	A07-005	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	管渠（ 雨水）	新設	溝口排水路（浸水対策）	UB2000×H1900 L=470m	岐阜市	■	■	■	■	■		230		－
	A07-006	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	管渠（ 雨水）	新設	南蔵前排水路（浸水対策）	□B1750×H1750 L=280m	岐阜市	■	■	■	■	■		330		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	管渠（ 雨水）	新設	柏木排水路（浸水対策）	UB1500×H1500 L=300m	岐阜市	■	■	■	■	■	170		—
	A07-008	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	—	改築	下水道施設耐水化	設計、工事	岐阜市			■	■	■	320		策定済
											小計						1,912		
水道・下水道事業	A07-009	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	管渠（ 雨水）	新設	雨水管理総合計画策定（ 浸水対策）（雨水）	計画	岐阜市					■	30		策定済
	A07-010	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	管渠（ 汚水）	改築	上下水道耐震化事業（地 震対策）	診断、設計、工事	岐阜市					■	100		策定済
											小計						130		
											合計						2,042		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	106	87	68		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	106	87	68		
前年度からの繰越額 (d)	0	104	40		
支払済額 (e)	2	151	94		
翌年度繰越額 (f)	104	40	14		
うち未契約繰越額 (g)	5	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	4.71	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					